CYPECAD 2025 — Listagem de dados da obra
Obra: Edifício de habitação (exemplo)

VERIFICAÇÃO AO PUNÇOAMENTO — LAJES MACIÇAS
Esforço de punçoamento de cálculo por pilar

| Pilar | Planta | Espessura (cm) | VEd (kN) | Armadura de punçoamento |
|---|---|---|---|---|
| P2 | Piso 3 | 25 | 410.0 | — |
| P5 | Piso 3 | 25 | 395.0 | — |
| P2 | Piso 4 | 25 | 280.0 | — |
| P5 | Piso 4 | 25 | 270.0 | — |